



Chauffage • Electricité • Plomberie • Salle de bains
Climatisation • Energies renouvelables

MAIRIE DE NERAC
Place du Général de Gaulle
47600 NERAC

DEVIS 2211950

08/11/2022

Designation	Qté	PU ht	Montant HT	TVA
AVENANT N°1 RÉHABILITATION D'UN BÂTIMENT CENTRE SAMAZEUILH 47 - NERAC				
AILE C : AJOUT MEUBLE ÉVIER AVEC CHAUFFE EAU				
<i>Admr</i>				
Évier inox 1 bac, 1 égouttoir 120 x 60 à poser sur meuble, mitigeur chromé sur gorge, meuble sous-évier 2 portes, 1 étagère mélaminé blanc, vidage et siphon	1,0	330,00	330,00	20,00
Production d'eau chaude sanitaire électrique 15 litres sous évier 2000 W. Compris toutes sujétions de mise en place et de manutention.	1,0	280,00	280,00	20,00
Raccord isolant 20x20 entrée-sortie production d'eau chaude	2,0	62,00	124,00	20,00
Groupe sécurité 7 bars - 20x27 raccordée à l'égout avec siphon	1,0	36,00	36,00	20,00
<i>Bureau ping pong</i>				
Évier inox 1 bac, 1 égouttoir 120 x 60 à poser sur meuble, mitigeur chromé sur gorge, meuble sous-évier 2 portes, 1 étagère mélaminé blanc, vidage et siphon	1,0	330,00	330,00	20,00
Production d'eau chaude sanitaire électrique 15 litres sous évier 2000 W. Compris toutes sujétions de mise en place et de manutention.	1,0	280,00	280,00	20,00
Raccord isolant 20x20 entrée-sortie production d'eau chaude	2,0	62,00	124,00	20,00
Groupe sécurité 7 bars - 20x27 raccordée à l'égout avec siphon	1,0	36,00	36,00	20,00
AILE A : AJOUT RADIATEUR OFFICE				
Radiateur type 33/ 2782 Watt	1,0	350,00	350,00	20,00
Accessoires hydrauliques et tuyauteries	1,0	540,00	540,00	20,00
AILE E : AJOUT RADIATEUR SALLE LIBRE 2 ET MODIFICATIONS DE LA PUISSANCE SALLE LIBRE 4 et 2				
Plus value radiateur passage en 2800 Watt	2,0	100,00	200,00	20,00
Plus value radiateur passage en 2800 Watt	1,0	150,00	150,00	20,00
Radiateur type 33/ 2782 Watt	1,0	350,00	350,00	20,00
Accessoires hydrauliques et tuyauteries	1,0	320,00	320,00	20,00
Ensemble de régulation Siemens avec vanne 2 voies, moteur et sonde ambiance	2,0	250,00	500,00	20,00
AILE E : AJOUT DE TROIS VMC SALLE LIBRE 2,3 ET 4.				
<i>Le pilotage sera fait avec détection de présence dans la salle</i>				
Moteur Canal Fast de chez France Air	3,0	450,00	1350,00	20,00
Détecteur de présence avec commande tactile	3,0	280,00	840,00	20,00
Bouche de soufflage	3,0	53,00	159,00	20,00
Réseaux galva tube spirale en 200	3,0	286,00	858,00	20,00
Raccords et accessoires galva	1,0	140,00	140,00	20,00
Grille ronde en 200 Ton Pierre	3,0	93,00	294,00	20,00
Entrée d'air menuiseries	6,0	15,00	90,00	20,00
Carottage et perçage des murs y compris location matériel	3,0	200,00	600,00	20,00
Mise en service et raccordement sur attente électricien	3,0	80,00	240,00	20,00
ÉTUDE ET PLAN D'EXECUTION	1,0	356,00	356,00	20,00
DÉPLACEMENT CHAUFFERIE				

... suite page suivante ...

AR Prefecture

047-214701955-20221215-DEL1262022-DE
 Reçu le 20/12/2022

Désignation	Qté	PU ht	Montant HT	TVA
Alimentation Gaz				
Réseaux gaz naturel en tube acier T3 peint couleur jaune diamètre 50x60	62,0	-40,00	-2 480,00	20,00
Réseaux gaz naturel en tube acier T3 peint couleur jaune diamètre 50x60	10,0	40,00	400,00	20,00
Chaufferie				
Évacuation des fumées	1,0	-5 200,00	-5 200,00	20,00
Évacuation des fumées	1,0	3 500,00	3 500,00	20,00
DN 50x52	10,0	-60,00	-600,00	20,00
DN 50x52	30,0	60,00	1 800,00	20,00
DN 26x28	5,0	-36,00	-180,00	20,00
DN 26x28	27,0	36,00	972,00	20,00
Calorifuge 30 mm laine de roche + finition PVC (chaufferie)	15,0	-50,00	-750,00	20,00
Calorifuge 30 mm laine de roche + finition PVC (chaufferie)	37,0	50,00	1 850,00	20,00
<hr/>				
Base		Taux	Montant	
8 189,00		20,00	1 637,80	
Montant brut ht €				8 189,00
Montant tva €				1 637,80
Montant net ttc €				9 826,80
Net à payer €				9 826,80

Conditions de règlement : 30 % à la signature du devis, 30 % au commencement des travaux et le solde à la livraison

A : le

Bon pour accord

Valable 1 mois

Signature Entreprise :

Signature Client :

Sous réserve de modification de la loi sur la TVA par le Gouvernement concernant les travaux de rénovation

Coordonnées bancaires : BP Occitanie Nérac - IBAN : FR76 1780 7008 1601 6215 8191 543 - BIC : CCBPFRPPTLS

Pas d'exemple pour paiement anticipé.
 En cas de retard de paiement, il pourra vous être facturé des intérêts de retard équivalents à 1,5 fois le taux légal en vigueur. Une pénalité forfaitaire de 40 € sera due au titre des frais de recouvrement (décret n° 2012-1116 du 2 octobre 2012, codifié à l'article D 441-5e)
 Tout retard de règlement entraînera de fait un indemnité forfaitaire de 40 € pour recouvrement.
 La marchandise livrée reste notre entière propriété jusqu'à son paiement intégral. En cas de litige, le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce d'Agou.
 Assurance décennale souscrite auprès de la compagnie MMA au Cabinet BEGULE & GONDOM avec le n° de contrat 144678234 T couvrant les métiers suivants : Plomberie - Electricité - Installation thermique de génie climatique - Installations d'aérotechnique et de conditionnement d'air - Plomberie - Tubage - Photovoltaïque - Menuiserie extérieure - Voile et réseaux divers (V.R.D).

SARL MOULINIE
 "Le Petit Bijou" - 110 avenue Georges Clemenceau - 47600 Nérac - Tél : 05 53 65 03 26
 Email : moulinie@moulinie.fr - www.moulinie.fr

SIRET : 460 516 634 00019 - TVA Intracommunautaire : FR 10 460 516 634 - APE : 43220 - RC : AGEN 144678234 - Chambre des métiers : 400 516 634 01 M 47 01

