

Ateliers Bernard Guerin
Restauration du Patrimoine

Menuiserie... Escaliers... Charpente... Monuments Historiques...

Adresse chantier
Château Henry IV
2 Rue Henri IV
47600 NéracCOMMUNE DE NERAC
Place du General de Gaulle
47600 NERAC
N° SIRET: 21470195500012

Avenant 1 du Devis N° 202400024

Devis N° 202400025 du 21/05/2024 - Lot n°4 : Menuiserie Bois / Fenestration Page 1/4

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem. TVA	Total HT
1 - En moins					-47 174,00 €
1.1 - Serrurerie terrasse					-20 680,00 €
1.1.1 - - Restauration d'élément métallique compris mise aux normes et mise en peinture / garde-corps	-44	ML	184,00 €	20%	-8 096,00 €
1.1.2 - - Dépose et repose compris double transport en atelier / garde-corps	-44	ML	286,00 €	20%	-12 584,00 €
1.2 - Terrasse : façade Est					-8 152,00 €
1.2.1 - - Restauration de menuiserie compris fermeture provisoire fixe et mise en peinture / façade Est / porte 2V	-2	U	4 076,00 €	20%	-8 152,00 €
1.3 - Château : façades Est et Nord					-18 342,00 €
1.3.1 - - Restauration de menuiserie compris fermeture provisoire fixe et mise en peinture / façade Nord / porte 2V	-4	U	4 076,00 €	20%	-16 304,00 €
1.3.2 - - Restauration de menuiserie compris fermeture provisoire fixe et mise en peinture / façade Nord / porte 1V	-1	U	2 038,00 €	20%	-2 038,00 €
2 - En plus					+ 50 155,00 €
2.1 - Serrurerie					13 696,00 €
2.1.1 - Façade Nord r+1 Cadre grillagé en cuivre	1	U	584,00 €	20%	584,00 €
2.1.2 - - Restauration d'élément métallique compris mise aux normes et mise en peinture / garde-corps. Sans dépose. Préparation en atelier. Travaux de ponçage, soudure, mise en peinture sur chantier.	44	U	298,00 €	20%	13 112,00 €
2.2 - Terrasse : façade Est					5 380,00 €
2.2.1 - - Restauration de menuiserie compris fermeture provisoire fixe et mise en peinture / façade Est / porte 2V (offre de base)	2	U	2 690,00 €	20%	5 380,00 €

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem. TVA	Total HT
2.3 - Château : façades Est et Nord					31 079,00 €
2.3.1 - Dépose comprise dans les postes ci-dessous lors de la pose.					
2.3.2 - Issue de secours (n°1) Façon et pose de menuiserie à deux cours de planches croisées avec cadre dormant, clous forgé, ferrage penture et gond sur platine, serrure anti panique sur vantail ouvrant + crémone pompier sur semi fixe, / façade Nord / porte 2V	1	U	5 494,00 €	20%	5 494,00 €
2.3.3 - n°2 - Façon et pose de menuiserie à deux cours de planches croisées, clous forgé, pentures forgées coudées avec gonds, serrure en applique intérieur sous coffre, verrou haut et bas forgé sur semi fixe / façade Nord / porte 2V	1	U	5 473,00 €	20%	5 473,00 €
2.3.4 - n°3 - Façon et pose de menuiserie à deux cours de planches croisées, clous forgé, pentures forgées coudées avec gonds, serrure en applique intérieur sous coffre / façade Nord / porte 2V / façade Nord / porte 1V	1	U	3 662,00 €	20%	3 662,00 €
2.3.5 - n° 4 et 5 - Façon et pose de menuiserie à deux cours de planches croisées, clous forgé, pentures forgées coudées avec gonds, serrure en applique intérieur sous coffre, verrou haut et bas forgé sur semi fixe / façade Nord / porte 2V sur gabarit	2	U	5 720,00 €	20%	11 440,00 €
2.3.6 - Façade Nord fond de rue(n°6): Réfection d'un volet à lames verticales sur traverse. Verrou à cadenas ou à code	1	U	2 220,00 €	20%	2 220,00 €
2.3.7 - Façade Nord fond de rue (n°7): Façon d'une porte 1V à lames verticales sur traverses. Verrou en applique apparent coté cour.	1	U	2 790,00 €	20%	2 790,00 €

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20%	2 981,00 €	596,20 €
TOTAL	2 981,00 €	596,20 €

MONTANT H.T.	+ 2 981,00 €
TVA GLOBALE	596,20 €
MONTANT T.T.C.	3 577,20 €

trois mille cinq cent soixante-dix-sept euros et vingt cents

Stéphane Thouin Architecture
La Tour du Chapelet
54 rue des Augustins
47000 AGEN
Tél. 05 53 48 28 19 Fax 05 53 48 27 25
SARL - RCS Agen 511 127 490

Pour le client :Date et signature précédé de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord"

Le :/...../.....

Nom et signature: